Број: 889/3
Датум: 22.09.2022.
Број набавке 2.2.21/2022

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

Скерлићева бр.1
Београд 11000
Мејл адреса:anita.lapcevic@nb.rs

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Наручилац Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр.1 на основу члана 46. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, спроводи поступак набавке на коју се закон не примењује дношењем Налога који потписује управник или овлашћено лице, а на захтев предлагача/ начелника Организационе јединице Наручиоца. Саставни део налога је спецификација **добара/ услуга/ радова**. Налог са сецификацојом се доставља Служби за план и анализу/ Одељења за економско рачуноводствене послове.

Наручилац односно Служба за план и анализу у складу са чланом 47. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, упућује путем поште или електронским путем на адресе три привредна субјекта **ПОЗИВ за достављање понуда** са Спецификацијом предмета набавке.

Набавка на коју се закон не примењује се реализује на основу закљученог УГОВОРА или издавањем НАРУЏБЕНИЦЕ у зависности од вредности уговора.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда буду имале најнижу понуђену укупну цену/ вредност изабраће се понуда оног понуђача који буде извучен жребањем.
Понуду доставити на мејл адресу : anita.lapcevic@nb.rs

Рок за достављање понуда је 28.09.2022. године.

Управник

Др Владимир Пиштало

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
- Члан 42. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује у Народној библиотеци Србије 0101-970/1 од 29.10.2020. године -

НАЗИВ НАБАВКЕ: Услуга редовног сервисирања котлова,чишћење и конзервација котловског постројења и хитних интервенција на систему термотехничких инсталација

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА НАБАВКОМ: Потребно извршити редован годишњи сервис и чишћење два котла, демонтирати вентил сигурности, испитати га и добити одговарајући атест

ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (ДОБРА/УСЛУГЕ/РАДОВИ) :

У прилогу дата спецификација-предмер потребних радова за редован годишњи сервис котлова

остале специфичности набавке:

_____

_____

ОЧЕКИВАНИ ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ: 15.10.2022

Назив одељења: Техничко безбедносно одељење

Сагласан руководилац Сектора:

_____

Предлагач набавке

_____

Милисав Вуловић(потпис)

Доставити:

- Архиви
- Служби за план и анализу

RB	Naziv	Količina	Jed.mere	Jed.cena bez pdv-a	Ukupna cena bez pdv-a
1.	Otvaranje toplovodnog kotla tip Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann na tečno gorivo lako lož ulje, sa dimno plamene strane (plamenica, dimne cevi). Eventualna zamena zaptivnog matrerijala (pletenice izrađene od staklenih vlakana odgovarajuće dimenzije) i zatvaranje nakon mehaničkog i hemijskog čišćenja	1	komplet		
2.	Mehaničko i hemijsko čišćenje postojećeg toplovodnog kotla tip Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann na tečno gorivo lako lož ulje, sa dimno plamene strane (plamenica, dimne cevi). Dimna strana kotla se po završetku radova čišćenja konzervira zaštitnim premazom	1	komplet		
3.	Hemijsko čišćenje toplovodnog kotla tip Vitoplex TX3A sa vodene strane. Nakon hemijskog čišćenja izvršiti ispiranje kotla sa vodene strane.	2	komplet		
4.	Mehaničko čišćenje postojeće dimnjače kotlova dimenzije Ø400mm dužine do 3m, kao i zajedničkog dimnog kanala Ø1000mm dužine do 5m	1	komplet		
5.	Mehaničko čišćenje postojećeg betonskog dimnjaka	1	komplet		
6.	Blindiranje priključka na kotlu tip Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann, pražnjenje kotla i dela instalacije zbog skidanja ventila sigurnosti	2	komplet		
7.	Demontaža ventila sigurnosti sa oprugom DN65NP16, servisiranje i baždarenje na pritisak otvaranja p=4,5 bar, i montaža na kotao tip Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann, sa zamenom spojnog i zaptivnog materijala. Baždarenje ventila sigurnosti uraditi kod ovlašćene organizacije za tu vrstu delatnosti, i atest o baždarenju dostaviti Investitoru	2	komplet		

8	Demontaža blindiranih sastava sa zamenom spojnog i zaptivnog materijala, punjenje instalacije i kotlova omekšanom vodom i odzračivanje instalacije	2	komplet		
9	Puštanje u rad toplovodnih kotlova, provera ispravnosti automatske regulacije temperature vode i regulacija na zadate parametre	2	komplet		
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV (20%)				
	UKUPNO SA PDV-OM				

Predmer radova sastavio : Milisav Vulović
Načelnik tehničko bezbednosnog odeljenja